

ДО
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ-БЛАГОЕВГРАД

**УВЕДОМЛЕНИЕ
за инвестиционно предложение**

от

СТАНИСЛАВ ГОРОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО

Пълен пощенски адрес: област Кюстендил, община Кочериново, гр. Кочериново, пл. „Трети март” № 1

Тел.: 07053/2011; факс: 07053/2330; ел. поща (e-mail): obst_kocherinovo@mail.bg

Лице за връзка: Катя Селска на длъжност старши експерт „Еколог”, телефон: 0879 130 349.

УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че община Кочериново има следното инвестиционно предложение:
Аварийни-възстановителни работи по реконструкция на част от вътрешна водопроводна мрежа на с. Мурсалево, общ. Кочериново“, етап 1 – ул. “Септемврийска слава“ – от резервоар през кръстовище при о.т. 43 до о.т. 740“.

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на уличен водопровод по ул. „Септемврийска слава“ в с. Мурсалево, община Кочериново, в участъка от км 0+000 (при кръстовището с републикански път I-1 „София–Кулата“) до км 1+500.

Предвижда се подмяна на съществуващия уличен водопровод по цялата дължина на посочения участък. Новото трасе в по-голямата си част ще следва трасето на съществуващия водопровод, като ще бъде разположено изцяло в габарита на улицата. При всяко кръстовище се предвижда изграждане на водопроводни отклонения със същия диаметър, достигащи до участъците, предвидени за рехабилитация.

Проектните диаметри на новия водопровод съответстват на диаметрите на съществуващия водопровод в отделните участъци, а именно: HDPE Ø 90 mm по цялата дължина на ул. „Септемврийска слава“ и Ø 110 mm в участъка до резервоара.

Предвижда се всички съществуващи имоти да бъдат прехвърлени към новоизградения водопровод чрез изпълнение на нови сградни водопроводни отклонения. Диаметрите и параметрите на отклоненията ще бъдат съобразени с площта и предназначението на съответните имоти.

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.), предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Водопроводът ще бъде изпълнен с полиетиленови тръби с висока плътност (HDPE), както следва:

- HDPE Ø 90 mm, PN 10 (1 MPa) – с обща дължина 1 524 m;
- HDPE Ø 110 mm, PN 10 (1 MPa) – с дължина 94 m в участъка до резервоара.

Всички връзки и отклонения към съседните улици ще бъдат изпълнени посредством фланшови съединения и подходящи присъединителни елементи за HDPE тръби, съобразени с диаметъра на водопровода.

По трасето през приблизително 500 m се предвижда монтаж на спирателни кранове, които ще осигуряват възможност за изолиране на отделни участъци при извършване на ремонтни дейности или бъдещи реконструкции. В крайщата на водопроводните участъци се предвижда монтаж на глухи фланци и изграждане на опорни блокове.

На подходящи места по трасето ще бъдат разположени нови пожарни хидранти (ПХ), съобразени с изискванията за противопожарна безопасност за съответната територия. Освен за осигуряване на необходимото водоснабдяване при пожар, хидрантите ще допринасят и за експлоатационната надеждност на водопроводната система. Разстоянието между тях ще бъде до 150 m включително.

Полагане на тръбите

Дълбочината на полагане на водопроводните тръби ще бъде съобразена с проектните решения, условията на терена, транспортното натоварване, риска от замръзване и диаметъра на тръбопровода. Предвижда се минималната дълбочина от горния ръб на тръбите да бъде 1,50 m в границите на населеното място и 1,20 m извън населеното място, при спазване на приложимите нормативни изисквания и техническите спецификации.

Изкопни работи и обратно засипване

Широчината на изкопа ще бъде съобразена с диаметъра на тръбопровода и необходимото пространство за правилното полагане, нивелиране и свързване на тръбите.

Дъното на изкопа трябва да бъде стабилно и оформено съгласно проектните изисквания.

Преди полагането на тръбите на дъното на изкопа ще се изпълни пясъчна подложка от пресят пясък с дебелина най-малко 10 cm. След полагането тръбите ще бъдат засипани странично и над горния им ръб с материал от същия вид, като дебелината на защитния слой над тръбопровода ще бъде най-малко 20 cm.

Последващото обратно засипване ще се извърши с подходящ земен материал при спазване на изискванията за уплътняване. Възстановяването на трайната улична настилка ще бъде предмет на отделно инвестиционно предложение.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Необходимите съгласувателни и разрешителни документи ще бъдат издавани от Община Кочериново.

4. Местоположение: улица „Септемврийска слава“, с. Мурсалево.

Към настоящото уведомление прилагам графични материали – чертежи на трасето обхват на инвестиционното предложение.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

При изпълнението на инвестиционното предложение за реконструкция на съществуващия уличен водопровод по ул. „Септемврийска слава“ в с. Мурсалево, община Кочериново, ще се използват основно строителни материали – полиетиленови тръби с висока плътност (HDPE), пясък за подложка и обратно засипване, както и земни материали за запълване на изкопите.

По време на строителството е възможно да се използват ограничени количества вода за технологични нужди, включително при изпълнение и изпитване на водопровода. При необходимост водата ще се осигурява от съществуващата водоснабдителна мрежа. Не се предвижда водовземане от повърхностни или подземни води, нито изграждане на нови водовземни съоръжения.

По време на експлоатацията реконструираният водопровод ще функционира като част от съществуващата водоснабдителна система и ще осигурява водоснабдяването на съществуващите имоти в обхвата на инвестиционното предложение. Водата ще се доставя чрез обществената водоснабдителна мрежа. Не се предвижда самостоятелно водовземане от повърхностни или подземни води.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

При реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение за

реконструкция на съществуващия уличен водопровод по ул. „Септемврийска слава“ в с. Мурсалево не се очаква емитиране на приоритетни или опасни вещества, които да влизат в контакт с повърхностни или подземни води.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

По време на строителството на обекта е възможно временно и локално замърсяване на атмосферния въздух вследствие на работата на строителната механизация и транспортните средства, както и от образуването на прах при извършване на изкопни работи, товарене, транспортиране и обратно засипване на земни маси.

По време на експлоатацията на реконструирания водопровод не се очакват емисии на вредни вещества във въздуха, тъй като функционирането му не е свързано с процеси на горене или други дейности, водещи до замърсяване на атмосферния въздух.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

За обекта е разработен План за управление на строителните отпадъци, в който са определени очакваните количества строителни отпадъци и предвидените мерки за тяхното събиране, транспортиране и последващо третиране.

Инвестиционното предложение предвижда реконструкция на съществуващ уличен водопровод чрез изграждане на нов водопровод от полиетиленови тръби с висока плътност (HDPE), PN 16, с основни диаметри Ø 90 mm и Ø 110 mm, нови сградни водопроводни отклонения, спирателни кранове, надземни пожарни хидранти DN 80, автоматичен въздушник, фасонни части и опорни блокове.

Във връзка с изпълнението на строително-монтажните работи се предвиждат следните основни дейности и количества:

- Полагане на HDPE тръби Ø 110 mm – 100 m;
- Полагане на HDPE тръби Ø 90 mm – 1 600 m;
- Полагане на HDPE тръби Ø 25 mm – 80 m;
- Разваляне и възстановяване на площи с асфалтова настилка – 1 800 m²;
- Изпълнение на основен траншеен изкоп – 3 500 m³;
- Изкоп за сградни водопроводни отклонения (СВО) – 500 m³;
- Полагане на пясък за подложка, странично засипване и засипване над тръбите – общо 600 m³;
- Обратен насип със скална маса – общо 2 900 m³;
- Обратно засипване със земна почва – 150 m³;
- Извозване на излишни земни маси до депо или разрешена площадка на разстояние до 20 km – 3 350 m³;

Прогнозни количества строителни отпадъци

В резултат на изпълнението на строително-монтажните работи се очаква образуването на следните основни видове строителни отпадъци:

Код	Наименование	Количество, тон
17 05 04	Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03	5 695,00

17 03 02	Асфалтови смеси, различни от упоменатите в 17 03 01	115,00
----------	---	--------

Прогнозната степен за материално оползотворяване на строителните отпадъци:

Прогноза за общото количество на образуваните СО (в тонове)	Прогноза за количеството на СО, които подлежат на материално оползотворяване (в тонове)	Прогноза за СО, които се предвижда да бъдат материално оползотворени (в тонове)	Прогнозна степен за материално оползотворяване на СО (в %)
5810,00	115,00	92,00	80,00

9. Отпадъчни води:

При реализацията на инвестиционното предложение за реконструкция на съществуващия уличен водопровод не се предвижда образуване на отпадъчни води.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението, както и капацитета на съоръженията, в които се очаква те да са налични:

При реализацията на инвестиционното предложение не се предвижда използване, съхранение или производство на опасни химични вещества и смеси в обособени съоръжения на строителната площадка.

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от ЗООС.

☐ Моля на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 от ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

☐ Моля, на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС да се проведе процедура по ОВОС и/или процедурата по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС.

II. Друга информация (не е задължително за попълване)

☐ Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 от ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 от ЗООС) поради следните основания (мотиви):

.....

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.
2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за инициране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.
3. Други документи по преценка на уведомятеля:
 - 3.1. Графичен материал;
4. Електронен носител - 1 бр.
5. ☐ Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.
6. ☐ Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.
7. ☐ Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата: 22.10.2026 г.

Уведомятел:П.....
(подпис)